

1. Omheinen terrein

Het terrein is momenteel voor 40% omheind.

De werkzaamheden omvatten het uitzetten van het hekwerk, gaten boren voor de palen, gaas aanbrengen, het vlechten van takken.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

5 - 6 dagen

Budget € 200

Budget is aanwezig

2. Snoeien bos t.b.v. houtproject

Op het terrein staat een bos van divers bomen, om de bomen groeiruimte te geven dient de jonge aanwas gesnoeid te worden en de vrijkomende takken gesorteerd voor het vlecht hekwerk of voor verbranding.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

2 - 4 dagen

Budget € 0

3. Vervangen deel dak bestaande woning

Aan de Béke ut staat een klein huisje waarin de vrijwilliger/zending Michel D. woont. Een deel van het dak van het huisje is lek, reparatie is niet mogelijk, het deel van het dak moet vervangen worden.

De werkzaamheden omvatten: het verwijderen de dakpannen, panlatten, etc. Het aanbrengen van OSB-platen, dampdicht folie, tengels, panlatten en als laatste het terugplaatsen van de dakpannen

Vereiste vaardigheden: timmer vaardigheden.

Ingeschatte werkduur

4 - 6 dagen

Budget € 600

Nog niet aanwezig

4. Bestraten

Aan de Béke utca is het in verband met zandgrond en onregelmatigheden van belang dat er gestraat wordt. Groepen komen hier o.a. buiten samen voor maaltijden en ontspanning.

De werkzaamheden omvatten: uitvlakken ondergrond, banden stellen en klinkerbestrating aanbrengen.

Vereiste vaardigheden: ervaring met bestratingen

Ingeschatte werkduur

4 - 5 dagen

Budget € 800

Nog niet aanwezig

Hoge prioriteit Missiehuus Somogyi

5. Dak gastenverblijf bouwen

Van het gastenverblijf zijn de buitenmuren gereed en is de volgende stap het aanbrengen van het zadeldak om het geheel wind en waterdicht te maken.

De werkzaamheden omvatten: gevels bestaande uit Ytong blokken afzagen onder 45 graden en inkassingen maken voor de gordingen. Het fabriceren van twee houten spanten, plaatsen van de spanten op de muren, aanbrengen gordingen, osb-plaat, dampremmend folie, tengels, panlatten.

Vereiste vaardigheden: timmer vaardigheden, geen hoogtevrees

Ingeschatte werkduur

9 - 12 dagen

Budget € 3200

Budget aanwezig.

6. Plaatsen Ytong binnenmuren in gastenverblijf

De werkzaamheden omvatten: maatvoeren van de binnenmuren, stellen metselprofielen, de binnenmuren opmetselen tot een hoogte van 2,40 m.

Vereiste vaardigheden: basis metselvaardigheden

Ingeschatte werkduur

3 - 5 dagen

Budget € 800

Budget aanwezig.

7. Elektrotechnische werkzaamheden

Op deze locatie is de elektra voor 80 - 85% gereed.

De wens is om al het elektra goed aangesloten te krijgen zodat er niet meer met allerlei verlengen snoeren gewerkt hoeft te worden.

De werkzaamheden omvatten: plaatsen van een zekeringkast in de werkplaats en hierop per groep de diverse ruimtes op aansluiten, elektrakabel ingraven van werkplaats naar buiten naar recreatieruimte, stopcontacten en schakelaars in zomerverblijf installeren en aansluiten, elektra buiten nalopen en fixen.

De werkzaamheden te combineren met werkzaamheden 14 en 15

Vereiste vaardigheden: ervaring met en kennis van elektra aanleggen in huis

Ingeschatte werkduur	2 - 4 dagen
Budget € 0	Alle benodigdheden zijn aanwezig

8. Plaatsen stalen balk inclusief ondersteuning in de schuur

In de werkplaats staat in het midden een houten kolom welke een balk ondersteunt die op zijn beurt de vloerbalken van de zolder draagt. De ondersteunende constructie moet worden vervangen door een stalen balk welke op twee stalen kolommen komt te rusten.

De werkzaamheden omvatten: ruimte maken in de werkplaats, bepalen werkvolgorde, ankers boren/aanbrengen in bestaande betonvloer voor plaatsing kolommen, kolommen en balk plaatsen (met hulp van), het geheel aan elkaar bevestigen, oude draagconstructie verwijderen.

Vereiste vaardigheden: bouwtechnische kennis en ervaring

Ingeschatte werkduur	1 - 3 dagen
Budget € 600	Budget is aanwezig.

9. Dak carport vervangen

De huidige carport heeft een dak ca. 20 m² van dakpannen waarbij met regenval het water onder de pannen doorslaat. De oplossing is om dakpanplaten aan te brengen.

De werkzaamheden omvatten: verwijderen dakpannen en plaatsen dakpanplaten Vereiste vaardigheden: handigheid, timmerman

Ingeschatte werkduur

2 - 3 dagen

Budget € 400

Budget is aanwezig.

10. Kleine werkzaamheden divers

De werkzaamheden omvatten: Afbreken klein houten schuurtje achterin de tuin, compostbakken om- en leegscheppen,

Beitsen houtwerk van groentekas, oud gaas hekwerk verwijderen en snoeien langs en aan de rechterkant van het terrein.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

9 - 12 dagen

Budget € 50

Budget is aanwezig.

Medium prioriteit werkzaamheden Béke udvar/plein

11. Repareren en vervangen binnen hekwerk

Op het terrein bevindt zich een binnenhek welke een deel van het perceel in tweeën deelt. Dit hek is opgebouwd uit diverse materialen.

De werkzaamheden omvatten: het plastic van het bestaande hek verwijderen en vervangen door gaas. Het bestaande gaashek nalopen en waar nodig repareren. Bestaande houten poort repareren.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

1 - 2 dagen

Budget € 150

Budget is aanwezig.

12. Oprit en paden aanleggen

Op het deel van het terrein waar zich de woning, keukengebouwtje en de wc's bevinden is alles nog onverhard. Bij slecht weer veranderd het terrein in een modderpoel. De wens om een hier een halfopen verharding aan te leggen.

De werkzaamheden omvatten: ontgraven binnen het profiel, banden stellen, worteldoek plaatsen en een laag split aanbrengen.

Vereiste vaardigheden: ervaring met bestratingen, handigheid

Ingeschatte werkduur

7 - 8 dagen

Budget € 1500

Nog niet aanwezig

13. Buiten verlichting aanleggen

Rondom woning, keukengebouwtje en de wc's is het nodig om buiten verlichting aan te brengen.

De werkzaamheden omvatten: buitenbekabeling leggen, deels ingraven, lampen plaatsen en aansluiten, lampen aansluiten op (tijd)schakelaar.

Vereiste vaardigheden: basiskennis elektra

Ingeschatte werkduur

2 - 3 dagen

Budget € 200

Budget is aanwezig

14. Elektra in keuken vernieuwen

In de keuken ,die o.a. voor groepen en gasten wordt gebruikt is nog de oude oorspronkelijke bedrading aanwezig die vreemd en niet altijd even veilig is aangelegd. De bedoeling is om vanaf de meterkast nieuw elektra naar en in de keuken aan te leggen.

De werkzaamheden omvatten: oude leidingen en draad verwijderen. Nieuwe buizen leggen, verdeelkasten plaatsen, draad trekken, stopcontacten, lichtpunten en schakelaars aansluiten.

Aansluiting op meterkast kan uitbesteed worden aan de plaatselijke elektricien.

Vereiste vaardigheden: ervaring met en kennis van elektra aanleggen in huis

Ingeschatte werkduur

3 - 4 dagen

Budget € 100

Budget is aanwezig

14a.Kelder opruimen en transformeren in een timmerwerkplaats	
De werkzaamheden omvatten: het selecteren van de aanwezige spullen in kan weg cq nuttig, het bouwen en plaatsen van stellingen, werkbank en zo de kelder tot timmerwerkplaats transformeren.	
Vereiste vaardigheden: handigheid, door de bomen het bos zien.	
Ingeschatte werkduur	4 - 5 dagen
Budget € 100	Budget is aanwezig

14b.Kleine dak reparaties en goten schoonmaken	
De werkzaamheden omvatten: bij beide gebouwtjes het dak inspecteren, gebroken of verdwenen dakpannen vervangen, eventueel folie aanbrengen, goten schoonmaken en waar nodig goed bevestigen. Eventueel te combineren met de werkzaamheden van 3.	
Vereiste vaardigheden: handigheid.	
Ingeschatte werkduur	1 dag
Budget € 100	Budget is aanwezig

Medium prioriteit werkzaamheden

Missiehuis Somogyi

15. Verdiepingsvloer maken	
In de uitbreiding van het Missiehuis dient over de halve oppervlakte een verdiepingsvloer gemaakt te worden.	
De werkzaamheden omvatten: plaatsen van houten balken, leggen OSB vloerplaten	
Werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden als nummer 6 is afgerond.	
Vereiste vaardigheden: ervaring en kennis van timmerwerk	
Ingeschatte werkduur	2 dagen
Budget € 400	Budget is aanwezig

16. Elektra aanleggen in uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van de binnenmuren (6) en leggen van de verdiepingsvloer (15) kunnen de elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten: het leggen van leidingen, verdeelkasten, wandcontactdozen en het trekken van de draden

Vereiste vaardigheden: kennis van en ervaring met elektrische huisinstallaties

Ingeschatte werkduur

2 - 4 dagen

Budget € 200

Budget is aanwezig

17. Afwerking rondom deur naar werkplaats

De werkzaamheden omvatten: divers herstel en vernieuwingen aan het houtwerk rondom de toegangsdeur naar de werkplaats zowel binnen als buiten.

Vereiste vaardigheden: ervaring en kennis van timmerwerk

Ingeschatte werkduur

1 dag

Budget € 0

Materiaal is aanwezig

18. Verharden oprit vanaf weg tot aan carport

Momenteel is de oprit onverhard en dit geeft diverse problemen.

De werkzaamheden omvatten: het onder profiel brengen van de oprit, het stellen van opsluitbanden, het aanbrengen van een klinkerbestrating.

Naar keuze te combineren met de bestratingswerkzaamheden (4,12) aan de Béke udvar.

Vereiste vaardigheden: stratenmaker

Ingeschatte werkduur

4 - 6 dagen

Budget € 1000

Budget is aanwezig

19. Betontrapje naar groentekas vernieuwen

De groentekas is verdiept aangelegd en momenteel bereikbaar via een goed bedoelde maar slecht uitgevoerd betontrapje. Dit dient vernieuwd te worden om een goede en veilige toegang tot de kas te hebben.

De werkzaamheden omvatten: sloop van het bestaande trapje, bekisting maken en stellen voor het nieuwe trapje, betonijzer aanbrengen, beton storten.

Vereiste vaardigheden: handigheid en enige kennis van betonwerken.

Ingeschatte werkduur	1 - 2 dagen
Budget € 100	Budget is aanwezig

20. Halfopen verharding vanaf de carport tot en met de nieuwe parkeerplaatsen

Achter de materiaalopslag worden de parkeerplaatsen aangelegd. Dit gebeurt in een zogenaamde halfopen verharding.

De werkzaamheden omvatten: ontgraven binnen het profiel, banden stellen, worteldoek plaatsen en een laag split aanbrengen.

Naar keuze te combineren met werkzaamheid 12.

Vereiste vaardigheden: ervaring met bestratingen, handigheid

Ingeschatte werkduur	4 - 6 dagen
Budget € 800	Budget is aanwezig

21. Barbecue metselen in buitenzit

Van de buitenzit is de afgelopen zomer goed gebruik gemaakt door o.a. groepen en andere hulp echter een essentieel onderdeel ontbreekt en dat is de barbecue.

De werkzaamheden omvatten: het metselen van een barbecue.

Vereiste vaardigheden: metselaar, metsel ervaring.

Ingeschatte werkduur 2 - 3 dagen	
Budget € 50	Budget is aanwezig

22. Muren van de buitenzit afwerken

De buitenzijde van de muren van de buitenzit zijn nog in de oorspronkelijke staat en dienen afgewerkt te worden.

De werkzaamheden omvatten: met leem afstrijken van de muren, na drogen het leem verven.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

2 dagen

Budget € 0

Materialen zijn aanwezig

23. Gaashekken vernieuwen

De gaashekken aan de linkerkant en aan de achterkant van het terrein dienen vernieuwd te worden.

De werkzaamheden omvatten: bestaand gaas verwijderen, palen recht zetten, nieuwe palen aanbrengen, gaas spannen.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

3 - 4 dagen

Budget € 400

Nog niet aanwezig

24. Water- en verwarmingsleidingen aanleggen in uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van de binnenmuren (6) en leggen van de verdiepingsvloer (15) kunnen de werkzaamheden t.b.v. de water- en verwarmingsleidingen worden uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten: freeswerk en het leggen van leidingen, etc.

Vereiste vaardigheden: kennis van en ervaring van loodgieterswerk

Ingeschatte werkduur

2 - 4 dagen

Budget € 200

Budget is aanwezig

25. Buitenmuren isoleren en afwerken van uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van het dak (5) kunnen de buitenmuren geïsoleerd en afgewerkt worden.

De werkzaamheden omvatten: Het aanbrengen van 10 cm dikke EPDM isolatie, gaas en hoekprofielen en het geheel stuken in 2 lagen.

Vereiste vaardigheden: handig/ stukadoors kennis.

Ingeschatte werkduur

8 - 10 dagen

Budget € 1000

Budget: nog niet aanwezig

26. Dak binnenzijde aftimmeren in uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van het dak (5) en het aanbrengen van de elektra (16) kan het dak aan de binnenzijde geïsoleerd worden en afgetimmerd worden met rabatdelen.

De werkzaamheden omvatten: Het aanbrengen van 10 cm steenwol isolatie, dampdicht folie, rachels over de gordingen en aanbrengen van rabatdelen.

Vereiste vaardigheden: kennis en ervaring met timmerwerk

Ingeschatte werkduur

5 - 8 dagen

Budget € 1600

Budget: nog niet aanwezig

27. Trap timmeren in uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van de verdiepingsvloer (15) kan de trap en leuning langs de vide gemaakt worden.

De werkzaamheden omvatten: Het meedenken in het type trap, inkoop materiaal, trap timmeren en een leuning langs de vide maken

Vereiste vaardigheden: kennis en ruime ervaring met timmerwerk

Ingeschatte werkduur

3 - 5 dagen

Budget € 800

Budget: nog niet aanwezig

28. Badkamers en toilet tegelen in uitbreiding Missiehuis

Na plaatsen van de binnenmuren, de verdiepingsvloer, leidingwerk kunnen de toilet, grote en kleine badkamer betegeld worden zowel de vloeren als de wanden.

De werkzaamheden omvatten: maatvoering tegelwerk bepalen, tegels aanbrengen en voegen

Vereiste vaardigheden: geduld, handigheid en kennis van tegelwerk

Ingeschatte werkduur

10- 12dagen

Budget € 3000

Budget: nog niet aanwezig

29. Keukenblok plaatsen en rondom tegelen in uitbreiding Missiehuis

In de afwerkingsfase van de werkzaamheden voor de uitbreiding dient er een keukenblokje geplaatst te worden en boven het aanrecht getegeld te worden.

De werkzaamheden omvatten: plaatsen keukenblok, aanrechtblad, spoelbak, kraan. Tegels aanbrengen tegen de achter- en zijwand.

Vereiste vaardigheden: handigheid/ kennis van tegelwerk

Ingeschatte werkduur

2 - 3 dagen

Budget € 1000

Budget: nog niet aanwezig

30. Binnenmuren verven in uitbreiding Missiehuis

In vervolg op en na droging van de werkzaamheden kunnen de muren in de uitbreiding geveerd worden.

De werkzaamheden omvatten: alle niet betegelde muurdelen verven met latexverf

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

5 - 6 dagen

Budget € 150

Budget: nog niet aanwezig

31. Vloeren tegelen in uitbreiding Missiehuis

De uitbreiding is bijna klaar maar wat rest is het aanbrengen van het tegelwerk in de woonkamer annex keukentje en in de gang.

De werkzaamheden omvatten: maatvoering tegelwerk bepalen, tegels aanbrengen en voegen.

Vereiste vaardigheden: handigheid/ kennis van tegelwerk

Ingeschatte werkduur

2 - 3 dagen

Budget € 1000

Budget: nog niet aanwezig

Lage prioriteit werkzaamheden Béke udvar

32. Waterleiding en irrigatie systeem om- en aanleggen

Op het terrein bevindt zich een waterput met daarin diverse aansluitingen op een bestaand irrigatiesysteem. Dit systeem dient te worden nagelopen en uitgebreid naar de toekomstige boomgaard.

De werkzaamheden omvatten: in kaart brengen van het bestaande systeem (waar ligt het, in welke staat verkeert het, etc.). Het graven van sleuven en leggen nieuwe leidingen CQ omleggen bestaande leidingen naar de nieuw te maken boomgaard.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

4 - 5 dagen

Budget € 200

Budget is aanwezig.

33. Aanleggen boomgaard met fruitbomen

Een deel van het terrein is gereserveerd voor het planten van fruitbomen wat onderdeel kan gaan maken van de voedselpakketten die uitgedeeld worden. Deze werkzaamheden zijn volgend op de werkzaamheden uit post 32.

De werkzaamheden omvatten: aanschaf fruitbomen, type en soort in overleg. Het planten van de bomen volgens de instructies.

Vereiste vaardigheden: handigheid/ kennis van fruitteelt.

Ingeschatte werkduur

3 - 5 dagen

Budget € nader te bepalen

Budget is nog niet aanwezig

34. Bouwen overkapping tussen twee gebouwtjes

Tussen de woning van en het keukengebouwtje dient een overkapping gemaakt te worden.

De werkzaamheden omvatten: het samenstellen van een houten draagwerk tussen de twee gebouwtjes, het aanbrengen van dakpanplaten.

Vereiste vaardigheden: handigheid/ ervaring met timmerwerk

Ingeschatte werkduur	3 - 5 dagen
Budget € 600	Budget is nog niet aanwezig

35. Bouwen van een overkapping voor het brandhout

Jaarlijks wordt voor het brandhout project een grote hoeveelheid hout aangeschaft die nu nog open en bloot op het terrein. Voor de gebruikers is het prettiger en functioneler als het hout droog wordt aangeleverd en voor ons makkelijker verwerkbaar en tilbaar. Om deze droogte van het hout te bereiken is een overkapping nodig.

De werkzaamheden omvatten: het samenstellen/bouwen van een houten frame afgedekt met dakpanplaten

Vereiste vaardigheden: handigheid/ ervaring met timmerwerk

Ingeschatte werkduur	3 - 5 dagen
Budget € 400	Budget is aanwezig

36. Verlichting aanleggen in de hal

In het huisje moet verlichting in de hal worden aangelegd.

De werkzaamheden omvatten: armatuur plaatsen, schakelaar installeren, draden trekken en aansluiten op een bestaande groep.

Vereiste vaardigheden: basiskennis Electra

Ingeschatte werkduur	1 dag
Budget € 20	Budget aanwezig

37. Renovatie badkamertje

In het huisje is het badkamertje dringend aan renovatie toe

De werkzaamheden omvatten: sloop interieur badkamer, nieuwe douchebak, douchewand, wastafel en kranen plaatsen. Nieuw tegelwerk op vloer en wanden, plafond en raam verven.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

5 - 7 dagen

Budget € 500

Budget is nog niet aanwezig

38. Barbecue afmaken

Op het terrein is afgelopen zomer een begin gemaakt met de bouw van een gemetselde barbecue deze dient nog voltooid te worden.

De werkzaamheden omvatten: metselen, roosters plaatsen

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

3 dagen

Budget € 200

Budget aanwezig

39. Voorbereiding Tiny houses

Op het terrein wordt plek ingeruimd voor een drietal Tiny houses. Voor met de bouw van de houses kan worden begonnen zijn voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk.

De werkzaamheden omvatten: het ontgraven en maken van een fundering, het aanleggen van waterleiding, riolering en electra kabels van het aansluitpunt naar de locatie van de Tiny houses.

Vereiste vaardigheden: handigheid

Ingeschatte werkduur

5 - 8 dagen

Budget € 2000

Budget is nog niet aanwezig

40. Bouw Tiny houses

Na de voorbereidende werkzaamheden kunnen de Tiny houses gebouwd worden.

Het streven is om kosten-arm te werken bijvoorbeeld door de muren op te trekken uit leemblokken een materiaal wat vrij verkrijgbaar is ter plekke en het gebruik van ramen uit gesloopte gebouwen.

De werkzaamheden omvatten: het storten van betonvloer, het bouwen van de muren met de benodigde ramen en deuren, plaatsen van binnenwanden voor de badkamer, integreren van de benodigde leidingen, vervaardigen houten frame voor het dak, isoleren dak, dakpannen leggen, Afsmeren van de muren binnen en buiten, verven van het geheel, aanleg rocketstove kachel.

De ingeschatte werkduur betreft het totaal aantal benodigde mandagen dus ongeacht de teamgrote.

Vereiste vaardigheden: handigheid en kennis van bouwen

Ingeschatte werkduur

21 - 30 dagen/ per stuk

Budget € /per stuk

Budget is nog niet aanwezig

41. Aanleggen moestuin

Een deel van het terrein is gereserveerd voor aanleg van een gemeenschappelijke buurt moestuin. Dagelijks onderhoud door de bewoners en de opbrengst wordt verdeeld en voor een deel ook onderdeel van de voedselpakketten die uitgedeeld worden.

De werkzaamheden omvatten: Ontwerpen en aanleggen

Vereiste vaardigheden: handigheid/ kennis van moes tuinieren

Ingeschatte werkduur

dagen

Budget € nader te bepalen

Budget is nog niet aanwezig